



| PARQUE 7 DE JUNIO |   |          |   |
|-------------------|---|----------|---|
| TIPO DE LUMINARIA | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UBICACION                               |
| CO1               | LUMINARIA EMBODADA DE 40W (NUEVO) + POSTE (NUEVO)     | 22 UNO   | EXTERIOR DEL PARQUE                     |
| CO2               | LUMINARIA EMBODADA DE 40W (NUEVO) + POSTE (EXISTENTE) | 61 UNO   | INTERIOR DEL PARQUE                     |
| E1                | LUMINARIA ADOSSADA DE 50W (NUEVO) + POSTE (EXISTENTE) | 8 UNO    | ANFITEATRO                              |
| LE2               | LUMINARIA ADOSSADA DE 130W (NUEVO) + POSTE (NUEVO)    | 48 UNO   | CORONA DE ARBOLES                       |
| LE3               | LUMINARIA EMPOTRADA 18W (NUEVO)                       | 22 UNO   | PORTICOS                                |
| LE4               | LUMINARIA EMPOTRADA 19W (NUEVO)                       | 21 UNO   | ROTUNDA DE BANCOS                       |
| LE5               | LUMINARIA CANTA LEZ 400MM (NUEVO)                     | 103,65 M | ANFITEATRO (41,45 M) + BANCOS (62,20 M) |

**PLANTA**  
ESC.: 1 / 125

Municipalidad de Miraflores

SR. LUIS MOLINARLES

GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Proyecto: EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "RECONSTRUCCION DEL PARQUE 07 DE JUNIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION: 30240100100000000000

Profesional: Ing. PERCY SANCHE RIVERA  
CIP: 127884

CAD:

PLANO: LUMINARIA PROYECTADA PLANTA

INDICADA: 2019

LP-5